

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΤΕΠ
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	02-04-00-00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.	08-01-03-01
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	----
4	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαυθέρντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	----
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	----
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	08-01-03-02
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	08-01-03-02
8	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	05-03-03-00 05-03-11-01 05-03-11-04
9	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	08-06-02-02, ΕΛΟΤ EN 1401-1
10	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	01-03-00-00
11	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20	ΕΛΟΤ EN 206-1, ΚΤΣ, Ε.Κ.Ω.Σ, 01-01-01-00, 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
12	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	01-02-01-00
13	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο	ΕΛΟΤ EN 124

Ο συντάξας

Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής Τ.Ε. & Πολεοδομίας Δ.Ε.

Σύρκου Θεανώ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γκουγιάννος Ηλίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ