

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΤΕΠ
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-04-00-00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	08-01-03-01
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	08-01-03-02
4	Δίκτυα ακαθάρτων από ινοτσιμεντοσωλήνες σειράς 9000 χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία	08-06-06-02
5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41	08-06-02-02, ΕΛΟΤ EN 681-1
6	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	01-03-00-00
10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.	ΕΛΟΤ EN 206-1, ΚΤΣ, Ε.Κ.Ω.Σ, 01-01-01-00, 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00
11	Προμήθεια τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	01-02-01-00
12	Καλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο	ΕΛΟΤ EN 124
9	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	08-01-03-02
14	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	05-03-03-00 05- 03-11-01 05-03- 11-04

Ο συντάξας

Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής Τ.Ε. & Πολεοδομίας Δ.Ε.

Σύρκου Θεανώ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γκουγιάννος Ηλίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ